

## ÖSSZESÍTEETT MŰSZAKI TARTALOM

TENGELC-JÁNOSMAJOR IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM,  
KEHOP-2.1.3-15-2017-00063

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI PROGRAM

Sorszám	Ismertetés	Mennyiség	Egység
1.	dn110 PE ivóvíz távvezeték	2995	m
2.	dn110 PE ivóvíz távvezeték, út alatti átvezetés többletköltsége	4,5	m
3.	tolózár és szerelvény aknák (5db)	10	m <sup>2</sup>
4.	szerelvények	40	db
5.	nyomáspróba, fertőtlenítés	2995	m
6.	hálózattisztítás	1659	m
7.	hálózatrekonstrukció	1	db

Szekszárd, 2018 május 3.

Kaveczki Gergely  
Tervező  
VZ-TEL 17-00695  
VZ-TER 17-00695

**Tervezői költségbeclés megvalósítás becsült időtartamával**

Sorsz.	Beruházási elem	Mennyiség	Egység	Fajlagos költség (Ft/egység)	Költség (Ft)
1.	dn110 PE ivóvíz távvezeték	2995	m	15875	47545625
2.	dn110 PE ivóvíz távvezeték, út alatti átvezetés többletköltsége	4,5	m	10000	45000
3.	tolózár és szerelvény aknák (5db)	10	m <sup>2</sup>	228750	2287500
4.	szerelvények	40	db	68500	2740000
5.	nyomáspróba, fertőtlenítés	2995	m	550	1647250
6.	hálózattisztítás	1659	m	500	829500
7.	hálózatrekonstrukció				4095500
	<b>Beruházási elemek összesen:</b>				<b>59190375</b>

A projekt megvalósításának becsült időtartama 180 nap.

AG



TENGELIC-JÁNOSMAJOR

Jelmagyarázat  
Meglévő ivóvíz vezeték  
Tervezett rekonstrukció helyszín



Sz. (Helyszín)	Tervezett rekonstrukció
1. F6 u. 14. (vismét)	Akasz felújítás, szennyvízcsatlakozás, 1 db 80/80 T; 2 db NABO talpár, 1 db 100/80 szűkező; 1 db NAI100 talpár-panasz levezetés kiépítése, 2 db NABO talpár-panasz levezetés kiépítése.
2. F6 u. 2. (63. 64. és 65. sz. alatti terület)	Akasz felújítás, szennyvízcsatlakozás, 1 db NABO talpár-panasz + csapadékvíz- és szennyvíz kiépítés, 2 db NABO talpár-panasz levezetés kiépítése.
3. F6 u. 2. az 1921 km-es szakaszon	Akasz felújítás, szennyvízcsatlakozás, 1 db 100/80 T; 1 db NABO talpár, 2 db NAI100 talpár; 2 db NAI100 talpár-panasz levezetés kiépítése, 1 db NABO talpár-panasz levezetés kiépítése.
4. F6 u. 19. (63. 64. és 65. sz. alatti terület)	Akasz felújítás, szennyvízcsatlakozás, 1 db 80/80 T; 3 db NABO talpár, 3 db NABO talpár-panasz levezetés kiépítése.
5. F6 u. 20. (63. 64. és 65. sz. alatti terület)	1 db NABO talpár-panasz kiépítés, 2 db talpár-panasz levezetés kiépítése.
6. F6 u. 2. (63. 64. és 65. sz. alatti terület)	Új alatti átvétel D90 KAPVC csatlakozás ~15 fm D90KPE csatlakozás kiépítésével, levezetés kiépítésével.
7. F6 u. 19. (63. 64. és 65. sz. alatti terület)	Új alatti átvétel D90 KAPVC csatlakozás ~12 fm D90KPE csatlakozás kiépítésével, levezetés kiépítésével.



**KaveczkiTerv Mérnök Iroda Kft.**  
Vízgazdálkodási tervezés és szakértés  
www.kaveczki.hu

Tervező:	Megnevezés:	Dátum:
Kaveczki Gergely Tervező: VZ-TBL-17-00008	Tengelic-Jánosmajor ivóvízminőség-javító program	2018 febr.
Szakági tervező:	Méretarány:	M 1:5000
Kaveczki Gergely Tervező: VZ-TBL-17-00008	Tervező:	KT-2017/P-7
	Rajzolóm:	R-1

TERVEZETT REKONSTRUKCIÓ  
ÁTNÉZETES HELYSZÍNRAJZ